

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: - Rua Turibio José de Souza - Bairro Cidade Nova

FORMA DE EXECUÇÃO:

CONSTRUÇÃO: PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO

SEINFRA VIGÊNCIA: 31/01/2025

BDI

ADM

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

30%

INDIRETA

ITEM	CÓDIGO SETOP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	unid	1,00	1.130,67	1.469,87	1.469,87
		SUBTOTAL					1.469,87
2		LARIZAÇÃO					
2.1	ED-51103	ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉCINQUENTA (50)METROS, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA	M3	604,80	3,36	4,37	2.642,98
2.2	RO-00834	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M³	TXKM	3.628,80	1,97	2,56	9.289,73
2.3	RO-43113	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA	M3	604,80	13,25	17,23	10.420,70
2.5	RO-00834	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M³	M3XKM	7.257,60	1,97	2,56	18.579,46
2.6	RO-00267	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA NORMAL	m²	1.008,00	0,98	1,27	1.280,16
2.7	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m²	1.008,00	94,90	123,37	124.356,96
		SUBTOTAL					166.569,99
3		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					
3.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	252,00	75,82	98,57	24.839,64
3.2	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	252,00	45,50	59,15	14.905,80
		SUBTOTAL					39.745,44

TOTAL GERAL DA OBRA

207.785,30

Engenheiro

José Elisiário de Oliveira Gobira - CREA-MG 33.272/D